

## Объем основных работ на 100м берега

№	Наименование	Ед. изм.	1 вар.	2 вар.	3 вар.
1	Монтаж основания из цилиндр. габионов (сетка с ПВХ покрытием)	м <sup>3</sup>	520	—	—
2	Монтаж матрасов Рено h=0.3м	м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	90/300	—	180/600
3	Монтаж коробчатых габионов	м <sup>3</sup>	450	—	700
4	Объем бутов. камня М1000 для габ. конструкций	м <sup>3</sup>	1060	—	880
5	Монтаж монолитн. ж.б. стенки: бетон кл.В25, W6, F300	м <sup>3</sup>	—	507	—
	арматура АIII	т	—	48	—
6	Монтаж сборн. ж.б. плит 6х2х0.14м: бетон кл.В25, W6, F300	шт	—	50	—
	арматура АIV	м <sup>3</sup>	—	90	—
		т	—	7.3	—
7	Отсыпка щебня М1000 кр.40-70мм	м <sup>3</sup>	200	553	130
8	Каменная наброска М1000 фр.100-300мм	м <sup>3</sup>	—	1040	450
9	Засыпка пазух песчаным грунтом с уплотнением	м <sup>3</sup>	400	1400	625
10	Разработка грунта	м <sup>3</sup>	146	293	265
11	Укладка геотекстиля	м <sup>2</sup>	1200	500	1100
12	Оклеечная гидроизоляция бетона	м <sup>2</sup>	—	950	—

**Объемы основных работ  
по вариантам берегоукрепления.**